

仕 様 書

1 業務目的

国際芸術祭「あいち 2022」の一宮会場（旧一宮市立中央看護専門学校）における作品展示に係る空間のディスプレイ制作・撤去等の作業を行う。

2 作業場所

愛知県一宮市松降一丁目 9-21（旧一宮市立中央看護専門学校）

3 業務内容（詳細は別紙図面等のとおり）

A. 作品展示ディスプレイ業務

1階_応接室

- ・壁 | A壁_W-5300*H-1700（既存壁紙撤去+経師紙[NIP SC652]）※原状復帰なし _____ 9.01㎡
- ・壁 | B壁_W-6000*H-1700（既存壁紙撤去+経師紙[NIP SC652]）※原状復帰なし _____ 10.2㎡
- ・壁 | D壁_W-1220*H-100[垂壁]（既存壁紙撤去+経師紙[NIP SC652]）※原状復帰なし _____ 0.12㎡
- ・その他 | ワイヤー Φ1.5mm L-2400 _____ 3本
- ・その他 | ワイヤerset（ワイヤー固定金物・ターンバックル小） _____ 3セット
- ・その他 | ワイヤー木下地（W-450*H-90*D-30）経師貼, 指定位置設置 _____ 6個
- ・その他 | LED直管蛍光灯[L-1200, 3000K, 36W相当（ODELIC. N0341E同等品）] _____ 1本

1階_会議室

- ・壁 | E壁_W-4900*H-1700（既存壁紙撤去+経師紙[NIP SC652]）※原状復帰なし _____ 8.33㎡
- ・壁 | F壁_W-5300*H-1700（既存壁紙撤去+経師紙[NIP SC652]）※原状復帰なし _____ 9.01㎡
- ・壁 | G壁_W-3200*H-1700（既存壁紙撤去+経師紙[NIP SC652]）※原状復帰なし _____ 5.44㎡
- ・壁 | I壁_W-1225*H-100[垂壁]*2（既存壁紙撤去+経師紙[NIP SC652]）※原状復帰なし _____ 0.25㎡
- ・その他 | ワイヤー Φ1.5mm L-6000 _____ 3本
- ・その他 | ワイヤerset（ワイヤー固定金物・ターンバックル小） _____ 3セット
- ・その他 | ワイヤー木下地（W-450*H-90*D-30）経師貼, 指定位置設置 _____ 6個
- ・その他 | LED直管蛍光灯[L-1200, 3000K, 36W相当（ODELIC. N0341E同等品）] _____ 1本

1階_校長室

- ・壁 | J壁_W-5050*H-1700（既存壁紙撤去+経師紙[NIP SC652]）※原状復帰なし _____ 8.59㎡
- ・壁 | K壁_W-7500*H-1700（既存壁紙撤去+経師紙[NIP SC652]）※原状復帰なし _____ 12.75㎡
- ・壁 | L壁_W-1220*H-100[垂壁]（既存壁紙撤去+経師紙[NIP SC652]）※原状復帰なし _____ 0.12㎡
- ・その他 | ワイヤー Φ1.5mm L-4000 _____ 3本
- ・その他 | ワイヤerset（ワイヤー固定金物・ターンバックル小） _____ 3セット
- ・その他 | ワイヤー木下地（W-450*H-90*D-30）経師貼[指定色], 指定位置設置 _____ 6個
- ・その他 | LED直管蛍光灯[L-1200, 3000K, 36W相当（ODELIC. N0341E同等品）] _____ 1本

1階_応接室・会議室・校長室共通

- ・その他 | 吊金物2種類（参考写真参照） _____ 各20個

2階_教室1

- ・床 | 全面パンチカーペット敷（インテリアネットTAKANO_YN52類似色） _____ 95.00㎡
- ・壁 | 巾木 L-40000（H-75*D-15）の上 マスキングテープ+シート張り（色:既存壁近似色） _____ 1式

・その他 ライティングレール L-2100 * 1本	2. 1m
・その他 ライティングレール L-2300 * 1本	2. 3m
・その他 ライティングレール L-2400 * 2本	4. 8m
・その他 ライティングレール L-4000 * 1本	4. 0m
・その他 既設時計撤去・撤去跡塞ぎ	1式
・その他 既設プロジェクター撤去・撤去跡塞ぎ	1式

2階_標本室

・その他 ライティングレール L-2400	2. 4m
-------------------------	-------

2階_教室2

・壁 Aカーテンレール_W-7960、カーテンレール・下地とも設置+支給品カーテン設置作業	7. 96m
・壁 Bカーテンレール_W-4050、カーテンレール・下地とも設置+支給品カーテン設置作業	4. 05m
・壁 Cカーテンレール_W-3950、カーテンレール・下地とも設置+支給品カーテン設置作業	3. 95m
・壁 Dカーテンレール_W-7100、支給品カーテン設置作業	7. 10m
・壁 Eカーテンレール_W-3860、カーテンレール・下地とも設置+支給品カーテン設置作業	3. 86m
・壁 Fカーテンレール_W-3450、カーテンレール・下地とも設置+支給品カーテン設置作業	3. 45m
・壁 G 支給品カーテン_W-1000+2辺押縁固定作業	2 枚
・その他 ライティングレール L-2000 * 3本	6. 0m
・その他 ライティングレール L-1600 * 2本	3. 2m
・その他 既設プロジェクター撤去・撤去跡塞ぎ	1式

3階_教室3

・壁 仮設壁 AEP塗装(L75-60B) W-5480*H-2450*D-300, SP下地	14. 49㎡
・壁 仮設壁 仮設壁 W-6270*H-2450*D-945, AEP塗装(白)+壁紙クロス(白)	33. 04㎡
・壁 仮設壁 壁紙クロス(白), W-4630*H-2450*D-450, 木下地	12. 45㎡
・その他 既存スイッチ延長移設*5[照明*1、AIR CONDITIONER*2、熱交換*2]	1 式
・その他 遮光カーテン(白) W-1200*H-2420	2. 88㎡
・その他 ライティングレール L-2000 * 1本	2. 0m
・その他 ライティングレール L-3250 * 2本	6. 5m
・その他 既設時計撤去・撤去跡塞ぎ	1式

4階_視聴覚教室

・壁 仮設壁 W-4530*H-2510*D-150、PB t-9.5パテ処理 ※作家側で塗装	12. 12㎡
・壁 仮設壁 W-6450*H-2510*D-920、PB t-9.5パテ処理 ※作家側で出力シート貼・塗装	34. 69㎡
・壁 PB t-9.5パテ処理 W-4340*H-2350 ※原状復帰なし ※作家側で出力シート貼	10. 20㎡
・壁 PB t-9.5パテ処理 W-4250*H-2350 ※原状復帰なし ※作家側で出力シート貼	9. 99㎡
・壁 仮設壁 W-1780*H-2350、両面PB t-9.5パテ処理 ※作家側で塗装	8. 37㎡
・その他 ライティングレール L-4000 * 2 本	8. 0m
・その他 ライティングレール L-2000 * 2 本	4. 0m
・その他 ライティングレール L-1900 * 1 本	1. 9m
・その他 建具隙間:完全遮光シート貼	1 式

・その他 | 既設プロジェクター撤去・撤去跡塞ぎ _____ 1 式

4階_母性看護学実習室

・壁 | 作品設置用木フレーム _____ 4 セット
・壁 | 作品設置用アクリルフレーム _____ 5 セット
・その他 | 天吊り鏡撤去 _____ 1式
・その他 | ライティングレール L-2400 * 1 本 _____ 2.4m
・その他 | ライティングレール L-3000 * 2 本 _____ 6.0m
・その他 | ライティングレール L-3400 * 1 本 _____ 3.4m

4階_在宅看護学実習室

・壁 | 仮設壁 AEP塗装(白) W-4240*H-2385 _____ 10.11㎡
・壁 | 仮設壁 経師貼(YDP-71) W-2400*H-2385、木下地 _____ 5.72㎡
・その他 | ライティングレール L-3600 吊元造作 * 1本 _____ 3.6m

5階_看護実習室 2-3

・壁 | 仮設壁 片面経師貼(白) W-6350*H-2500 _____ 15.88㎡
・壁 | 仮設壁 片面経師貼(白) W-2000*H-2500、扉加工(W-1000*H-2100) _____ 5.00㎡
・壁 | 仮設壁 両面AEP塗装(白) W-5235*H-2500*D-650 _____ 13.09㎡
・壁 | 仮設壁 両面AEP塗装(白) W-5450*H-2500、合板下地 _____ 13.63㎡
・壁 | 遮光カーテン1級(白) W-1450*H-2480(片側端部は押縁固定) _____ 3.60㎡
・壁 | 遮光カーテン1級(白) W-830*H-2480 _____ 2.06㎡
・壁 | 遮光カーテン1級(黒) W-2030*H-2480、既設カーテンレール移設利用 _____ 5.03㎡
・壁 | 完全遮光シート貼(黒) W-4000*H-2330 _____ 9.32㎡
・壁 | 完全遮光シート貼(黒) W-7370*H-2330 _____ 17.17㎡
・壁 | 遮光カーテン1級(白) W-7600*H-1450、1.5倍ヒダ、既存カーテン交換 _____ 11.02㎡
・その他 | オーガンジーカーテン W-8100*H-2480、1.5倍ヒダ+レール _____ 20.09㎡
・その他 | ライティングレール L-7400 * 1本 _____ 7.4m

B. 設営・撤去・経費等

・運搬費・設営費・電気関係調整費・撤去費(一部除く)・廃材処分費・復旧費・雑費 _____ 一式
・諸経費 _____ 一式

C. 全館共通(レンタル)

・インパクトドライバー _____ 2 個
・コードリール 30m _____ 2 個
・水準器 W=600mm _____ 2 個
・脚立 H=1800mm _____ 2 個
・台車 1200×750mm _____ 2 個

※リース期間は令和4年7月1日～7月29日まで。全て旧一宮市立中央看護専門学校で使用。

<共通仕様>

- 床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは既存と同等品を使用する事。
 カーテン・暗幕を使用する部分は、防炎品を使用する事。

- 合板を使用する箇所は、防炎品を使用する事。
- 壁の下地は基本、リースパネル・軽鉄とする。必要に応じ、柱・胴縁・垂木を入れること。
- 壁仕上の色は特記なき限り既存壁に合わせる。
- 自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
- 扉については金物一式附属とし、取っ手は30mmの丸穴とすること。
- 使用材料はすべてF☆☆☆☆とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- 特記以外の造作物は、会期後解体・撤去・現況復旧すること。
- 照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- 電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- 設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
- その他、疑義のある事項や制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。

4 施工可能期日・完成期日

- ・ 工事期間 | 契約日から令和4年7月12日

※2階_教室2は、6月20日までに床施工を終了する事。その後、制作チームが入ります。

※2階_教室2は、作品壁設置後の7月4日~9日の期間でライティングレールを設置する事。

※2階_教室2は、ライティングレール位置は、国際芸術祭「あいち」担当キュレーター・コーディネーター・アーキテクト・事務局職員の指示を仰ぐこと。

※3階_図書館は、7月2日から作家による現地制作が入ります。

- ・ 完成 | 令和4年7月13日

- ・ 撤去 | 令和4年10月13日から10月31日

※原状復帰が不要な部分は明記していますが、再度国際芸術祭「あいち」組織委員会及びアーキテクトに確認する事。

※作品撤去は10月11日から順次行う予定です。