

仕 様 書

1 業務目的

国際芸術祭「あいち 2022」の一宮会場（国島株式会社倉庫）における作品展示に係る空間のディスプレイ制作・撤去等の作業を行う。

2 作業場所

愛知県一宮市大和町馬引焼野 48（国島株式会社倉庫）

3 業務内容（詳細は別紙図面等のとおり）

（1）作品展示のディスプレイ業務

- ・壁 | 仮設壁 片面AEP塗装(塗替え3色) W-35500*H-3425 _____ 121.59㎡
- ・壁 | 仮設垂壁 両面AEP塗装(L25-90B) W-2000*H-650 _____ 1.11㎡
- ・壁 | 仮設壁 片面AEP塗装(塗替え3色) W-6750*H-3570、カウンター開口加工 _____ 24.10㎡
- ・壁 | 仮設壁 片面AEP塗装(塗替え3色) W-6100*H-3570 _____ 21.78㎡
- ・壁 | 上記壁、扉加工 片面AEP塗装(塗替え3色) W-910*H-2000 _____ 1枚
- ・その他 | 受付カウンター棚板 L-1500*D-250 _____ 1枚
- ・その他 | ベルベットカーテン（参考写真参照）W-1800*H-2500、1.5倍ヒダ、片側押縁固定 _____ 4.50㎡
- ・その他 | 既設外部ポリカ 黒フィルム貼り W-880*H-1530 _____ 19箇所
- ・その他 | 既存照明撤去(天吊) _____ 5箇所
- ・その他 | 既存照明撤去(天付) _____ 1箇所
- ・その他 | 既存腰壁塞ぎベニヤ撤去+露出壁清掃 _____ 1式
- ・その他 | LED直管蛍光灯 _____ 1灯

（2）設営・撤去・経費等

- ・運搬費・設営費・電気関係調整費・撤去費（一部除く）・廃材処分費・復旧費・雑費 _____ 1式
- ・諸経費 _____ 1式

<共通仕様>

- 床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは現況と同等のものを使用する。
- 壁の下地は基本、リースパネル・軽鉄・人形とする。必要に応じ、柱・胴縁・垂木を入れること。
- 壁仕上の色は特記なき限り既存壁に合わせる。
- 自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
- 扉については金物一式附属とし、取っ手は30mmの丸穴とすること。
- 使用材料はすべてF☆☆☆☆とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- すべての造作物は、会期後解体・撤去・現況復帰すること。
- 照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- 電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- 設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
- その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。

4 施工可能期日・完成期日

- ・ 工事期間 | 契約日から令和4年6月26日
- ・ 完成 | 令和4年6月26日
- ・ 撤去 | 令和4年10月13日から令和4年10月31日まで