

# 仕 様 書

別紙 1

## 1 件名

国際芸術祭「あいち」地域展開事業「底に触れる 現代美術 in 瀬戸」に係るサイン等及び作品展示ディスプレイ制作施工業務

## 2 業務内容

### (1) サイン等の制作及び設置

以下に掲げるサイン・看板・パネル等を制作・設置すること。※デザイン含む

No	名称	寸法(mm)	素材・取付仕様等	数量
1	尾張瀬戸駅改札横 インフォ誘導 自立看板	h1800 x w900	木軸パネル出力 背面白	1
2	尾張瀬戸駅改札横 会場マップ 自立看板	h1800 x w1300	木軸パネル出力	1
3	パルティセと瀬戸古地図付近 展覧会情報 プレートサイン	h1730 x w1090	ガラス面 3t アルミ複合板 再剥離両面接着	1
4	パルティセとラジオ局横壁面 展覧会情報 パネル	h1820 x w910 t45	木軸パネル出力	1
5-1	パルティセとラジオ局前 のぼり旗	h1800 x w600	既存100Φポールに縛る	6
5-2	ポール	22Φ 1.6m～3m	スチール製 伸縮式	6
6	パルティセと時計台 展覧会情報 再剥離シート	h1560 x w1050	再剥離出力	1
7	瀬戸蔵1階エントランス 展覧会情報 ポスター出力	h1665 x w860	既存衝立にピンで掲示	1
8	瀬戸蔵1階出入口付近 会場マップ 自立看板	h2100 x w2400 x d700	木工本体+表具	1
9	古民家レンタルスペース梅村商店 入口 会場/インフォ案内 自立看板	h1200 x w900 程度	ウエイト含む	1
10	古民家レンタルスペース梅村商店 駐車場壁面 会場マップ	h1800 x w1800	7tWL 出力	1
11	古民家レンタルスペース梅村商店 作家解説	h900 x w600	7tWL 出力	1
12	案内板 会場誘導(無風庵) PET シート	h350 x w357 (柱周囲 714mm)	柱巻き出力	3
13	無風庵 会場案内 再剥離シート	h800 x w350	既存サイン本体流用 再剥離出力	1

No	名称	寸法(mm)	素材・取付仕様等	数量
14	無風庵 作家解説	h900 x w600	ポンジ出力バナー 火打ち材からワイヤー吊り	1
15	ポップアップショップ 会場案内 再剥離シート	h860 x w525	鉄扉 再剥離出力	1
16	ポップアップショップ 作家解説	h900 x w600	7tWL 出力	1
17	松千代館 会場案内 再剥離シート	h900 x w600	ガラス面 再剥離出力	1
18	松千代館 作家解説	h900 x w600	7tWL 出力 背面金具で銘木衝立に引っ掛け	1
19	瀬戸市新世紀工芸館 入口 再剥離シート	h895 x w785	メンテ扉面 再剥離出力	1
20	瀬戸市新世紀工芸館 階段 エンビ板出力	h725 x w250	1t エンビ板出力 既存サイン本体流用	1
21	瀬戸市新世紀工芸館 展示棟壁面 プレートサイン	h615 x w1252	外壁左右柱に差し込み	1
22	瀬戸市新世紀工芸館 展示棟受付横 ごあいさつ・協賛パネル	h900 x w600	7tWL 出力	2
23	瀬戸市新世紀工芸館 作家解説	h900 x w600	7tWL 出力	3
24	瀬戸市新世紀工芸館 交流棟側入口外壁 自立型看板	h900 x w1800	木軸パネル 地面杭打ち又はウエイト置き	1
25	瀬戸信用金庫アートギャラリー 外壁ガラス面 再剥離シート	h900 x w1730	再剥離出力	2
26	瀬戸信用金庫アートギャラリー 作家解説	h900 x w600	7tWL 出力	2
27	瀬戸信用金庫アートギャラリー 看板 会場案内 再剥離シート	1190 角	既存サイン本体流用 (有効 h1300 x w1190)	1
28	旧小川陶器店 再剥離シート	h900 x w600	「交流センター」サイン ガラス面貼付 再剥離出力	1
29	旧小川陶器店 会場案内 ペイントフィルム	h900 x w600	外壁面貼付	1
30	旧小川陶器店 作家解説	h900 x w600	外壁面貼付	1
31-1	のぼり旗	h1800 x w600	7tWL 出力	8
32-2	ポール	22Φ 1.6m~3m	スチール製 伸縮式	8
33-3	水ウエイト	400 角 h300 程度	樹脂製 ポール差込み型 満水時 20kg 程度	8

※上記内容を変更する場合は協議のうえ実施のこと。

## (2) 作品展示ディスプレイの制作、施工

以下のとおり、作品展示ディスプレイの制作・施工を行うこと。

No	名称	寸法(mm)	素材・取付仕様等	数量
1	無風庵 展示ケース	H250xw1000xd500	展示ケース(アクリルカバー)+土台(木工) 既存ケース内に設置	1
2	松千代館 天井配線ダクトレール	2000L	黒配色、エンドキャップ・コネクター含む	1
3	瀬戸市新世紀工芸館 箱型壁面	H3000xw5400xd700	木工本体+表具	1

※上記内容を変更する場合は協議のうえ実施のこと。

## (3) 設営・撤去・経費など

- ・上記の業務にかかる運搬費、設営費、電気関係調整費、撤去費、廃材処分費、復旧費 1式
- ・諸経費 1式

### < 共通仕様 >

- 壁の下地は基本、リースパネル・軽鉄・人形とする。必要に応じ、柱・胴縁・垂木を入れること。
- 自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
- 有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- すべての造作物は、会期後解体・撤去・現況復帰すること。
- 照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- 電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- 設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- サイン等及び作品ディスプレイの制作にあたっては施工場所の基材等を確認のうえ、基材等を損傷しない仕様で制作・設置すること。その制作・設置方法については、国際芸術祭「あいち」地域展開事業実行委員会の承認のうえ実施のこと。
- サイン等及び作品ディスプレイの設置・撤去を行うにあたっては、地域住民や通行者に配慮すること。駅内においてサインの設置・撤去を行うにあたっては、作業時間を午前10時～午後3時の間とし、また、カラーコーンを置く等して、駅利用者の通行に配慮すること。

## 3 施工・撤去可能期間(予定)

### (1) 瀬戸信用金庫アートギャラリー

施工:令和6年10月5日(土)、6日(日)、9日(水)、10日(木)及び11日(金)の午前10時から午後4時

撤去:令和6年11月7日(木)の午前10時から午後4時

(2) その他の場所

施工:令和6年10月2日(水)から10月10日(木)まで

撤去:令和6年11月5日(火)から11月11日(月)まで

※作品製作等の状況によっては施工撤去期間が変更となる場合があるため、詳細については国際芸術祭「あいち」地域展開事業実行委員会事務局に確認のうえ作業を実施すること。

4 その他

本仕様書に記載のない事項については、国際芸術祭「あいち」地域展開事業実行委員会と協議のうえ実施のこと。