

仕 様 書

1. 件名

国際芸術祭「あいち 2025」に係る愛知県陶磁美術館の作品インストール等業務 一式

2. 業務内容

A. 作品インストール業務

本館 1 階ロビー

・床置き作品 | 造作・設置 w3000mm, d4500mm, h762mm, スタイロ, 木材, シート, ホワイトセメント

陶芸館 中庭

・型枠制作 | パネコート 12 枚, 垂木, ビス 現地組み立て

B. テクニカル・機材 関連

本館展示室 1-A

・設置作業 | プロジェクター天吊 (固定器具持込を含む、PJ が重量物のため天井裏に吊元設置)

	3 台
・設置作業 再生機設置	1 台
・設置作業 スピーカーシステム設置 (固定器具持込を含む)	1 式
・機材レンタル プロジェクター (適合レンズ含む) / 6~8000lm / Full HD~	3 台
・機材レンタル デジタルミキサー (Behringer XR18 相当)	1 台
・機材レンタル 再生機/ FullHD 映像同期再生 / 5.1ch 音声 / 再生用メディア含む)	1 式
・機材レンタル 5.1ch スピーカーシステム (genelec 8030 / 7070A 相当)	1 式
・機材レンタル 各種ケーブル類 / 電源・音声・映像	1 式
・その他 映像、音響機器の設定・調整・配線	1 式
・その他 再生機に適合する映像データの書き出し	1 式
・運搬費・設営費・電気関係調整費・撤去費・廃材処分費・復旧費・雑費	
メンテナンス費含む	1 式
・諸経費	1 式

本館展示室 1-A

・設置作業 プロジェクター天吊 (固定器具持込を含む) 重量物のため、	
タイル壁面目地にアンカー施工吊り部材は周りの色に馴染ませる	1 台
・設置作業 メディアプレーヤー設置, 仮設壁の中に設置	1 台
・設置作業 スピーカー設置 (固定器具持込を含む)	
壁面に設置, ケーブルは仮設壁中へ引き込み	2 台
・設置作業 アンプ設置, 仮設壁の中に配置	1 台
・機材レンタル プロジェクター (適合レンズ含む) / 8~10000lm / Full HD~	1 台
・機材レンタル メディアプレーヤー / 4K 対応/ 再生用メディア含む)	1 台
・機材レンタル スピーカー (BOSE 101MM 相当/白)	2 台
・機材レンタル アンプ (Bose 1705 II 相当)	1 台
・機材レンタル 各種ケーブル類 / 電源・音声・映像	1 式
・その他 映像、音響機器の設定・調整・配線	1 式
・その他 メディアプレーヤーに適合する映像データの書き出し	1 式
・運搬費・設営費・電気関係調整費・撤去費・廃材処分費・復旧費・雑費	
メンテナンス費含む	1 式
・諸経費	1 式

本館展示室 1-B

・設置作業 モニター壁掛け	1 台
・設置作業 メディアプレーヤー設置	1 台
・設置作業 スピーカー設置 (固定器具持込を含む)	2 台
・設置作業 アンプ設置	1 台
・機材レンタル モニター壁掛け器具	1 式
・機材レンタル メディアプレーヤー / 4K 対応/ 再生用メディア含む)	1 台
・機材レンタル スピーカー (BOSE 101MM 相当/白)	2 台
・機材レンタル アンプ (Bose 1705 II 相当)	1 台
・機材レンタル 各種ケーブル類 / 電源・音声・映像	1 式
・その他 映像、音響機器の設定・調整・配線	1 式
・その他 メディアプレーヤーに適合する映像データの書き出し	1 式
・運搬費・設営費・電気関係調整費・撤去費・廃材処分費・復旧費・雑費	1 式
・諸経費	1 式

C. 作品展示のディスプレイ業務

本館レストラン

(1) 作品展示のディスプレイ業務

・壁 仮設壁 片面 AEP 塗装 (N-90) W-15,850*H-2,500	39.63 m ²
・壁 仮設壁 片面 AEP 塗装 (N-90) W-10,800*H-2,500	27.00 m ²
・壁 仮設壁 片面 AEP 塗装 (N-90) W- 5,500*H-2,500	13.75 m ²
・壁 仮設壁 片面 AEP 塗装 (N-90) W- 5,400*H-2,500	13.50 m ²
・壁 仮設壁 片面 AEP 塗装 (N-90) W- 5,400*H-2,500	カウンター開口加工
・壁 上記壁・頭繋ぎトラス W- 5,400*D-1,800	1 箇所
・その他 受付カウンター (既存テーブル 3 台流用) W -4,640*D-760*H-900	1 箇所
・その他 テーブル A (既存テーブル 1 台流用) W -1,545*D-760*H-700	3 台
・その他 テーブル B (ランバーコア材 t=15) W -1,545*D-760*H-700	18 台
・その他 既存パントリーカウンター 一時撤去	1 箇所
・その他 既存照明カバー一時撤去 (天吊)	6 箇所
・その他 既存照明カバー一時撤去 (壁掛)	2 箇所
・その他 照明器具電球 (A-LDA4NGSK4F 同等品) 取替	36 灯
・その他 照明器具電球 (B-LDA13N-G/Z100E/S/W 同等品) 取替	64 灯
・その他 展示用照明器具増設 (スポットライト)	5 灯
・その他 展示用照明器具増設 (ライティングダクト)	11m

(2) 設営・撤去・経費等

・運搬費・設営費・電気関係調整費・撤去費 (一部除く)・廃材処分費・復旧費・雑費	1 式
・諸経費	1 式

<A・B 共通仕様>

- ・美術館内の造作全てについて有機酸が出にくい木材を選定すること。
- ・使用材料はすべて F☆☆☆☆ とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- ・展示ケース内で仮設壁をつくる場合、ある程度パーツとして積み上げてしばらく枯らし期間を設けた上で、ケース内での立て込み作業を必要最低限に済むように工夫すること。
- ・展示ケース内の作業はガラス面を除く全面を養生すること。

- ・展示ケース内で塗装を行う場合、十分な枯らし期間を設けること
- ・展示ケース内の施工時に、安全性を高めるため、ガス吸着フィルターを仕込むこと。
- ・壁下地は、新規壁の場合 PB-9.5 ないしリースパネルとする。必要に応じて柱/胴縁/垂木を入れること。
- ・作品が設置される範囲は、合板下地を設置すること。合板は防炎仕様とすること。
- ・カーテン/暗幕を使用する場合は、防炎仕様とすること。
- ・すべての造作物は、会期後解体・撤去・現況復帰すること。
- ・照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- ・電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- ・設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- ・その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
- ・その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。
- ・機材にズレが生じた場合は、速やかに再調整等のメンテナンスをすること。
- ・レンタル機材に不具合が生じた場合は、速やかに同等代替機を調達し、入れ替えの対応をすること。

<C 共通仕様>

- ・床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは現況と同等のものを使用する。
- ・壁の下地は基本、リースパネルとする。必要に応じ、柱・胴縁・垂木を入れること。
- ・自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
- ・扉については金物一式附属とし、取っ手は 30mm の丸穴とすること。
- ・使用材料はすべて F☆☆☆☆ とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- ・すべての造作物は、会期後解体・撤去・現況復帰すること。
- ・照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- ・電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- ・設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- ・その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
- ・その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。

3. 施工可能期日・完成期日（A・B）

令和 7 年 7 月 19 日から 8 月 30 日 | 施工可能期間

令和 7 年 9 月 12 日 | 完成

令和 7 年 12 月 1 日から 12 月 6 日 | 撤去・復旧・廃材処分工事（指定されたもののみ）

施工可能期日・完成期日（C）

契約日から令和 7 年 9 月 4 日 | 施工可能期間

令和 7 年 9 月 5 日 | 完成

令和 7 年 12 月 1 日から 12 月 26 日 | 撤去・復旧・廃材処分工事