

仕 様 書

1. 業務目的

国際芸術祭「あいち 2025」の瀬戸まちなか会場（梅村商店）における作品展示ディスプレイ等の制作・撤去業務を行う。

2. 設置場所

愛知県瀬戸市陶本町 3-4（梅村商店）

3. 業務内容（詳細は別紙図面等のとおり）

（1）ディスプレイ施工

展示ルーム

- ・その他 | 展示台-1 W-1970×H-2100×D-740 _____ 5 台
- ・その他 | 展示台-2 W-890×H-2100×D-740 _____ 2 台
- ・その他 | スロープ-1 L-1800×W-1300×H-175 _____ 1 台
- ・その他 | スロープ-2 L-1800×W-1300×H-280 _____ 1 台
- ・その他 | スロープ-3 L-1000×D-250×H-70 _____
- ※既製品REENEW段差スロープ同等品 _____ 1 台

（2）設営・撤去・経費等

- ・運搬費・設営費・撤去費・廃材処分費・復旧費・現場管理費 _____ 1 式
- ・諸経費 _____ 1 式

（3）物品レンタル

設営時、作家が自由に使用できる下記の工具類を備品として含めること（瀬戸まちなか会場共通）

借用期間：令和 7 年 8 月 1 日から 9 月 11 日

- ・インパクトドライバー _____ 3 個
- ・コードリール 30m _____ 3 個
- ・水準器 W=600mm _____ 3 個
- ・脚立 H=1800mm _____ 2 個
- ・脚立 H=2900mm _____ 1 個
- ・台車 1200×750mm _____ 3 個

< 共通仕様 >

- ☐ 床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは現況と同等のものを使用する。
- ☐ 壁下地は、新規壁の場合 PB-9.5 ないしリースパネルとする。必要に応じて柱/胴縁/垂木を入れること。
- ☐ 作品が設置される範囲は、合板下地を設置すること。
- ☐ 合板は防炎仕様とすること。
- ☐ 壁仕上げは、特記なき限り既存壁に合わせた色とする。
- ☐ カーテン/暗幕を使用する場合は、防炎仕様とすること。
- ☐ 自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
- ☐ 扉については金物一式附属とし、取っ手は 30mm の丸穴とすること。

- ☐ 使用材料はすべて F☆☆☆☆ とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- ☐ すべての造作物は、会期後解体・撤去・現況復帰すること。
- ☐ 既存物品の撤去や解体によって生じた現場発生材は、展示終了までは場外搬出せず、指定された場所に移動すること。
- ☐ 照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- ☐ 電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- ☐ 設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- ☐ その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
- ☐ その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。

4. 施工可能期日・完成期日

■梅村商店

- ・ディスプレイ施工期間 | 令和7年8月1日から8月15日
- ・撤去期間 | 令和7年12月1日から12月19日

5. その他

その他、定めのない事項については、国際芸術祭「あいち」組織委員会と協議の上、決定すること。

仕 様 書

1. 件名

国際芸術祭「あいち 2025」の瀬戸まちなか会場（ポップアップショップ）における作品展示ディスプレイ等の制作・撤去業務を行う。

2. 設置場所

愛知県瀬戸市朝日町 6（ポップアップショップ）

3. 業務内容（詳細は別紙図面等のとおり）

（1）ディスプレイ施工

- ・床 | 既存床養生、下地合板の上長尺塩ビシート（白）、出入口部見切り金物 _____ 55㎡
- ・壁 | 既存ガラス部ハーフミラーフィルム貼（サンゲツ GF1108-2 ミラー20同等品） _____ 18㎡
- ・その他 | 材料調達、壁養生シート（マスカ同等品、物のみ準備） _____ 55㎡
- ・既存空調 | フィルター設置 ホコリとりフィルター（フィルたん同等品） _____ 1式

（2）設営・撤去・経費等

- ・運搬費・設営費・撤去費・廃材処分費・復旧費・現場管理費 _____ 1 式
- ・諸経費 _____ 1 式

< 共通仕様 >

- ☐ 床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは現況と同等のものを使用する。
- ☐ 壁下地は、新規壁の場合 PB-9.5 ないしリースパネルとする。必要に応じて柱/胴縁/垂木を入れること。
- ☐ 作品が設置される範囲は、合板下地を設置すること。
- ☐ 合板は防災仕様とすること。
- ☐ 壁仕上げは、特記なき限り既存壁に合わせた色とする。
- ☐ カーテン/暗幕を使用する場合は、防災仕様とすること。
- ☐ 自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
- ☐ 扉については金物一式附属とし、取っ手は 30mm の丸穴とすること。
- ☐ 使用材料はすべて F☆☆☆☆ とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- ☐ すべての造作物は、会期後解体・撤去・現況復帰すること。
- ☐ 既存物品の撤去や解体によって生じた現場発生材は、展示終了までは場外搬出せず、指定された場所に移動すること。
- ☐ 照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- ☐ 電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- ☐ 設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- ☐ その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
- ☐ その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。

4. 施工可能期日・完成期日

■ポップアップショップ

- ・ディスプレイ施工期間 | 令和7年8月1日から8月15日
- ・撤去期間 | 令和7年12月1日から12月19日

5. その他

その他、定めのない事項については、国際芸術祭「あいち」組織委員会と協議の上、決定するものとする。

仕 様 書

1. 業務目的

国際芸術祭「あいち 2025」の瀬戸まちなか会場（瀬戸市新世紀工芸館）における作品展示ディスプレイ等制作・撤去業務及び作品等インストール（作品設置・撤去）業務を行う。

2. 設置場所

愛知県瀬戸市南仲之切町 81-2（瀬戸市新世紀工芸館展示棟）

3. 業務内容（詳細は別紙図面等のとおり）

A. 作品展示のディスプレイ業務

（1）ディスプレイ施工

1階展示室

- ・壁 | 新規自立壁 クロス貼り（白） W-3800mm*H-2650mm、遮音グラスウール _____ 10.07㎡
- ・その他 | 遮光暗幕カーテン（黒） W-950mm*H-2500mm 端部押え、
W-1600mm*H-2500mm 端部胴縁押え _____ 1式
- ・その他 | 遮光暗幕カーテン（黒） W-1000mm*H-2500mm * 2枚 端部押え _____ 1式
- ・その他 | 完全遮光シート貼（黒） W-1600mm*H-1930mm _____ 2箇所

2階 展示室

- ・壁 | 新規自立壁 片面クロス貼り（白） 作品設置範囲下地合板、W-15600*H-3000 _____ 46.80㎡
- ・その他 | 完全遮光シート貼（黒） W-1600*H-1930 _____ 5箇所

（2）設営・撤去・経費等

- ・運搬費・設営費・撤去費・廃材処分費・復旧費・現場管理費 _____ 1式
- ・諸経費 _____ 1式

B. 作品等インストール業務

（1）制作施工

1階 展示室

- ・設置作業 | プロジェクター天吊（固定器具持込を含む） _____ 2台
- ・設置作業 | モニター壁掛け _____ 1台
- ・設置作業 | メディアプレーヤー設置 _____ 3台
- ・設置作業 | アンプ設置 _____ 1台
- ・設置作業 | スピーカー設置（固定器具持込を含む） _____ 1式
- ・機材レンタル | プロジェクター / 4~6000lm / Full HD~ _____ 2台
- ・機材レンタル | メディアプレーヤー / Full HD~ / 再生用メディア含む _____ 3式
- ・機材レンタル | 各種ケーブル類 / 電源・音声・映像 _____ 1式
- ・その他 | 映像、音響機器の設定・調整・配線 _____ 1式
- ・その他 | メディアプレーヤーに適合する映像データの書き出し _____ 1式

（2）設営・撤去・経費等

- ・運搬費・設営費・電気関係調整費・撤去費・廃材処分費・復旧費・現場管理費 _____ 1式
- ・諸経費 _____ 1式

<共通仕様>

- ☐床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは現況と同等のものを使用する。
- ☐壁下地は、新規壁の場合 PB-9.5 ないしリースパネルとする。必要に応じて柱/胴縁/垂木を入れること。
- ☐作品が設置される範囲は、合板下地を設置すること。
- ☐合板は防災仕様とすること。
- ☐壁仕上げは、特記なき限り既存壁に合わせた色とする。
- ☐カーテン/暗幕を使用する場合は、防災仕様とすること。
- ☐自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
- ☐扉については金物一式附属とし、取っ手は 30mm の丸穴とすること。
- ☐使用材料はすべて F☆☆☆☆ とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- ☐すべての造作物は、会期後解体・撤去・現況復帰すること。
- ☐既存物品の撤去や解体によって生じた現場発生材は、展示終了までは場外搬出せず、指定された場所に移動すること。
- ☐照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- ☐電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- ☐設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- ☐その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
- ☐その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。
- ◇機材にズレが生じた場合は、速やかに再調整等のメンテナンスをすること。
- ◇レンタル機材に不具合が生じた場合は、速やかに同等代替機を調達し、入れ替えの対応をすること。

4. 施工可能期日・完成期日

■瀬戸市新世紀工芸館

- ・ディスプレイ施工期間 | 令和 7 年 8 月 1 日から 8 月 15 日
 - ・作品等インストール施工期間 | 令和 7 年 8 月 16 日から 8 月 31 日
 - ・撤去期間 | 令和 7 年 12 月 1 日から 12 月 19 日
- ※毎週火曜日を除く。

5. その他

その他、定めのない事項については、国際芸術祭「あいち」組織委員会と協議の上、決定するものとする。

仕 様 書

1. 業務目的

国際芸術祭「あいち 2025」の瀬戸まちなか会場（瀬戸市美術館）における作品展示ディスプレイ等の制作・撤去業務を行う。

2. 設置場所

愛知県瀬戸市西茨町 113-3（瀬戸市美術館）

3. 業務内容（詳細は別紙図面等のとおり）

（1）ディスプレイ施工

瀬戸市美術館 エントランス

- ・壁 | 仮設固定壁 W-5000mm*H-13100mm、合板下地、片面PBクロス貼（白）、点検口 * 1 _____ 65.5㎡
- ・壁支持材 | ピケ足場一式、転倒防止ウエイト _____ 1式
- ・その他 | 床面タイル養生 _____ 1式

瀬戸市美術館 外構 池 / 水路

- ・床 | 構造用合板 t-24、下地床組み、外周W-80塗装（黒） W-22100mm * D-2200mm _____ 48.62㎡
- ・床 | 構造用合板 t-24、下地床組み、外周W-80塗装（黒） W-9050mm * D-9050mm _____ 81.90㎡

（2）設営・撤去・経費等

- ・運搬費・設営費・撤去費・廃材処分費・復旧費・現場管理費 _____ 1式
- ・諸経費 _____ 1式

<共通仕様>

- ☐ 床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは現況と同等のものを使用する。
- ☐ 壁下地は、新規壁の場合 PB-9.5 ないしリースパネルとする。必要に応じて柱/胴縁/垂木を入れること。
- ☐ 作品が設置される範囲は、合板下地を設置すること。
- ☐ 壁仕上げは、特記なき限り既存壁に合わせた色とする。
- ☐ カーテン/暗幕を使用する場合は、防災仕様とすること。
- ☐ 自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
- ☐ 扉については金物一式附属とし、取っ手は 30mm の丸穴とすること。
- ☐ 使用材料はすべて F☆☆☆☆ とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- ☐ すべての造作物は、会期後解体・撤去・現況復帰すること。
- ☐ 既存物品の撤去や解体によって生じた現場発生材は、展示終了までは場外搬出せず、指定された場所に移動すること。
- ☐ 照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- ☐ 電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- ☐ 設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- ☐ その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。

□その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。

4. 施工可能期日・完成期日

■瀬戸市美術館（エントランス）

- ・ディスプレイ施工期間 | 令和7年9月1日から9月4日
- ・撤去期間 | 令和7年12月1日から12月8日

■瀬戸市美術館（外構 池 / 水路）

- ・ディスプレイ施工期間 | 令和7年7月16日から8月15日
- ・撤去期間 | 令和7年12月1日から12月19日

5. その他

その他、定めのない事項については、国際芸術祭「あいち」組織委員会と協議の上、決定するものとする。

仕 様 書

1. 業務目的

国際芸術祭「あいち 2025」の瀬戸まちなか会場（旧日本鉱泉）における作品展示ディスプレイ等の制作・撤去業務を行う。

2. 設置場所

愛知県瀬戸市銀杏木町 34（旧日本鉱泉）

3. 業務内容（詳細は別紙図面等のとおり）

（1）ディスプレイ施工

1階 浴室1、脱衣室1【男湯】

- ・床 | スロープ(両端50mm立上り, 下部蓄光ラインテープ)L-1500×W-700×D-70
※麻マット下に隠す _____ 2個
- ・床 | 排水溝塞ぎ L-1100×W-70×D-65 _____ 1個
- ・天井 | 金属メッシュ(マット黒) L-3700*W-1800 _____ 6.66㎡
- ・天井 | 金属メッシュ(マット黒) L-6200*W-1600 _____ 9.92㎡
- ・天井 | 金属メッシュ(マット黒) L-2800*W-1200 _____ 3.36㎡
- ・天井 | 全面ネット(黒) L-6200*W-4400 _____ 27.28㎡
- ・窓部 | 半透明乳白色プラダン+完全遮光シート(室内側, 黒)W-1985×H-1320 _____ 2.62㎡
- ・窓部 | 完全遮光パネル(黒) W-1200×H-620 _____ 0.74㎡
- ・窓部 | 完全遮光パネル(黒) W-1800×H-790 ×2箇所 _____ 2.84㎡
- ・窓部 | 完全遮光パネル(黒) W-400×H-600 _____ 0.24㎡
- ・扉部 | 半透明乳白色プラダン+完全遮光シート(室内側)_W-830×H-1800×2個 _____ 2.99㎡
暗幕(黒)_W-800×H-2400(2辺固定), W-1600×H-2400(2辺固定) _____ 1式
- ・その他 | 既存麻マット同等品 L-1500×W-600 _____ 1個

1階 浴室2、脱衣室2【女湯】

- ・床 | スロープ(両端50mm立上り, 下部蓄光ラインテープ)L-1500×W-700×D-70
※麻マット下に隠す _____ 2個
- ・床 | 排水溝塞ぎ L-1100×W-70×D-65 _____ 1個
- ・天井 | 金属メッシュ(マット黒) L-6000*W-600 _____ 3.60㎡
- ・天井 | 全面ネット(黒) L-6200*W-4400 _____ 27.28㎡
- ・窓部 | 半透明乳白色プラダン+完全遮光シート(室内側, 黒)W-1985×H-1320 _____ 2.62㎡
- ・窓部 | 完全遮光パネル(黒) W-130×H-900 _____ 0.12㎡
- ・窓部 | 完全遮光パネル(黒) W-1200×H-620 _____ 0.74㎡
- ・窓部 | 完全遮光パネル(黒) W-1800×H-790 ×2箇所 _____ 2.85㎡
- ・窓部 | 完全遮光パネル(黒) W-400×H-600 _____ 0.24㎡
- ・扉部 | 半透明乳白色プラダン+完全遮光シート(室内側)_W-830×H-1800×2個 _____ 2.99㎡
暗幕(黒)_W-800×H-2400(2辺固定), W-1600×H-2400(2辺固定) _____ 1式

1階 共通

- ・窓部 | 半透明乳白色プラダン+完全遮光シート(室内側, 黒) W-1200×H-1100 _____ 1.32㎡
- ・ハイサイド部 | 半透明乳白色プラダン+完全遮光シート(室内側, 黒) W-7200×H-700 _____ 5.04㎡
- ・その他 | 隙間部 遮光処理(黒) _____ 1式

(2) 設営・撤去・経費等

- ・運搬費・設営費・撤去費・廃材処分費・復旧費・現場管理費 _____ 1式
- ・諸経費 _____ 1式

<共通仕様>

- ☐ 天井に設置する金属メッシュは、セーフティを兼ねたアンカーを多めに設置する事
- ☐ 床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは現況と同等のものを使用する。
- ☐ 壁下地は、新規壁の場合 PB-9.5 ないしリースパネルとする。必要に応じて柱/胴縁/垂木を入れること。
- ☐ 作品が設置される範囲は、合板下地を設置すること。
- ☐ 合板は防炎仕様とすること。
- ☐ 壁仕上げは、特記なき限り既存壁に合わせた色とする。
- ☐ カーテン/暗幕を使用する場合は、防炎仕様とすること。
- ☐ 自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
- ☐ 扉については金物一式附属とし、取っ手は 30mm の丸穴とすること。
- ☐ 使用材料はすべて F☆☆☆☆ とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- ☐ すべての造作物は、会期後解体・撤去・現況復帰すること。
- ☐ 既存物品の撤去や解体によって生じた現場発生材は、展示終了までは場外搬出せず、指定された場所に移動すること。
- ☐ 照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- ☐ 電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- ☐ 設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- ☐ 天井に設置する金属メッシュは、セーフティを兼ねたアンカーを多めに設置する事
- ☐ その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
- ☐ その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。

4. 施工可能期日・完成期日

■旧日本鉱泉

- ・ディスプレイ施工期間 | 令和7年8月4日から8月22日
- ・撤去期間 | 令和7年12月1日から12月19日

5. その他

その他、定めのない事項については、国際芸術祭「あいち」組織委員会と協議の上、決定するものとする。

仕 様 書

1. 業務内容

国際芸術祭「あいち 2025」における瀬戸まちなか会場（無風庵・松千代館・瀬戸信用金庫アートギャラリー・ライブラリー）の作品展示ディスプレイ等の制作・撤去業務を行う。

2. 設置場所

- ・愛知県瀬戸市仲切町 51（無風庵）
- ・愛知県瀬戸市末広町 3-3（松千代館）
- ・愛知県瀬戸市東茨町 36-11（瀬戸信用金庫アートギャラリー）
- ・愛知県瀬戸市末広町 2-25（ライブラリー）

3. 業務内容（詳細は別紙図面等のとおり）

（1）ディスプレイ施工

無風庵

- ・その他 | ライティングダクト（床置）L-1600×2 _____ 3.2m
- ・その他 | ライティングダクト（天井付）L-2400×1 _____ 2.4m
- ・その他 | ペンダントLED電球 _____ 1個

松千代館

- ・その他 | 展示台（経師貼, 白）L-2400×D-500×H-600 の上、
アクリルケース（透明）L-2400×D-500×H-500 _____ 1 式
- ・その他 | スロープ L-1000×D-250×H-50
※既製品REENEW段差スロープ同等品 _____ 1 個

瀬戸信用金庫アートギャラリー

- ・その他 | ハレパネ t-7、3×6判
上記、光沢紙にインクジェット出力（完全データ入稿）片面貼 _____ 20枚
- ・その他 | 展示台（経師貼, 白）L-900×D-900×H-800 の上、
アクリルケース（透明）L-900×D-900×H-500 _____ 2 式

ライブラリー

- ・壁 | 新規自立壁 片面クロス貼り（白）下地合板、W-4700×H-2400
両端小口アルミFB押え _____ 11.28㎡
- ・その他 | 木製レジ台 シナ合板AEP塗装、キャスター付 L-1800×D-450×H-900 _____ 1 式

（2）設営・撤去・経費等

- ・運搬費・設営費・撤去費・廃材処分費・復旧費・現場管理費 _____ 1 式
- ・諸経費 _____ 1 式

<共通仕様>

- ☐床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは現況と同等のものを使用する。
- ☐壁下地は、新規壁の場合 PB-9.5 ないしリースパネルとする。必要に応じて柱/胴縁/垂木を入れること。
- ☐作品が設置される範囲は、合板下地を設置すること。
- ☐合板は防炎仕様とすること。
- ☐壁仕上げは、特記なき限り既存壁に合わせた色とする。
- ☐カーテン/暗幕を使用する場合は、防炎仕様とすること。
- ☐自立壁は天井・梁などにワイヤーで固定するなどし、転倒しない処置をすること。
- ☐扉については金物一式附属とし、取っ手は 30mm の丸穴とすること。
- ☐使用材料はすべて F☆☆☆☆ とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
- ☐すべての造作物は、会期後解体・撤去・現況復帰すること。
- ☐既存物品の撤去や解体によって生じた現場発生材は、展示終了までは場外搬出せず、指定された場所に移動すること。
- ☐照明やスイッチなど、電気系統は利用できるように配線すること。
- ☐電気配線は、電気設備技術基準に適合させること。
- ☐設置、稼働に必要な電気配線・配管設備等の費用を含むこと。
- ☐その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
- ☐その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。

4. 施工可能期日・完成期日

■無風庵・松千代館・ライブラリー

- ・ディスプレイ施工期間 | 令和 7 年 8 月 1 日から 8 月 22 日
- ・撤去期間 | 令和 7 年 12 月 1 日から 12 月 19 日

■瀬戸信用金庫アートギャラリー

- ・ディスプレイ施工期間 | 令和 7 年 8 月 27 日から 9 月 3 日
- ※月曜日・火曜日を除く。
- ・撤去期間 | 12 月 3 日・4 日

5. その他

その他、定めのない事項については、担当者と協議すること。