

設 計 書

件 名 国際芸術祭「あいち2022」に係る旧一宮市中央看護専門学校の
作品・機材等インストール業務

場 所 愛知県一宮市松降一丁目9-21（旧一宮市立中央看護専門学校）

設計金額	金 円 内消費税及び地方消費税 金 円
概 要	国際芸術祭「あいち2022」の一宮会場(旧一宮市立中央看護専門学校)における作品展示に係る作品・音響・映像機材等の設置・撤去等の作業を行う。
工 期	契約の日から令和4年10月31日
備 考	

積算内訳

No 1

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2階 教室1						
【作品等展示作業】						
構造物制作・設置	木軸、T=12mm針葉樹合板	式	1.0			
タイル貼り	目地:10mm木材を挟み込みシリコンコーキングにて接着、目地の木材はグレーに塗装	式	1.0			
VR関連機材目隠し設え	木箱形目隠しx3、展示室カーペットと同色塗装	式	1.0			
窓ガラス遮光	窓ガラス8枚、黒	式	1.0			
【映像機器調達・設置作業】						
モニター設置	50インチToshiba TD-E502(事務局備品)x3台、55インチx1台	台	4.0			
再生機設置	BrightSign HD222 (事務局備品) x3台、同期設定	式	1.0			
VR関連機器設置	ゲーミングPC、センサー設置 *VR技術者は国際芸術祭「あいち」組織委員会 が別途手配	式	1.0			
配線材料調達		式	1.0			
モニター調達	55インチ 55BDL3550Q	台	1.0			
【撤去作業】						
撤去作業	VR機材撤去・梱包作業込、廃材廃棄費込	式	1.0			
【その他】						
養生費		式	1.0			
輸送費		式	1.0			

積算内訳

No 2

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
移動宿泊費		式	1.0			
諸経費		式	1.0			
3階 教室3						
【A. 機材レンタル】						
プロジェクター	PT-RZ660	台	1.0			
プロジェクターレンズ	ET-DLE085	台	1.0			
メディアプレーヤー	mac mini	台	1.0			
スピーカー	Electro-Voice / ZX1-90B	台	2.0			
アンプ	crown / XLS1002	台	1.0			
イコライザー	dbx / 215s	台	1.0			
【B. 機材設置】						
プロジェクター設置費	神棚式設置	式	1.0			
プレーヤー設置費	mac mini	式	1.0			
スピーカー設置費		台	2.0			
アンプ設置費		台	1.0			
イコライザー設置費		台	1.0			
配線作業	映像、音響、電源、モール資材	式	1.0			

積算内訳

No 3

名 称	摘 要	単位		金 額	備 考
【C. その他】					
既存プロジェクター撤去	会期終了後現状復帰	式	1.0		
運搬/交通費		式	1.0		
撤去費	廃材廃棄含	式	1.0		
諸経費		式	1.0		
3階 図書室					
【A. 機材レンタル】					
モニター	50BDL3550Q/11	台	1.0		
モニター	32BDL3550Q	台	2.0		
【B. その他】					
運搬/交通費		式	1.0		
撤去費		式	1.0		
諸経費		式	1.0		

積算内訳

No 4

名 称	摘 要	単位		金 額	備 考
4階 講堂兼視聴覚室					
【映像・音響機材設置】					
プロジェクター設置	天吊り	台	2.0		
再生機設置費1	メディアプレーヤーは支給	台	2.0		
再生機設置費2	Mac mini	台	1.0		
ウェブカメラ設置	設定込み	式	1.0		
モニター設置	50インチモニターの壁面への設置 *モニターおよびマウント金具は支給	式	1.0		
既存スピーカー移動		式	1.0		
ヘッドフォン設置		台	2.0		
配線作業	映像、音響、電源等	式	1.0		
プロジェクター調達	FHD、5,000lm程度	台	2.0		
再生機調達	Mac mini(2021年製以降、M1)	台	1.0		
ウェブカメラ調達	Logitech StreamCam	台	1.0		
ヘッドフォン調達	ワイヤレス	台	2.0		
【その他】					
運搬・交通費		式	1.0		
撤去費	廃棄費含む	式	1.0		
諸経費		式	1.0		
調整費		式	1.0		

積算内訳

No 5

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4階 在宅看護実習室						
【制作施工】						
<機材設置>						
プロジェクター設置費	天吊り設置	式	1.0			
プレーヤー設置費	mac mini、立ち上げ立ち下げ設定	式	1.0			
スピーカー設置費	Mackie CR3 事務局所有機材	式	1.0			
配線作業	映像、音響、電源、モール資材	式	1.0			
<機材レンタル>						
プロジェクター	BenQ LU951ST	台	1.0			
メディアプレーヤー	mac mini	台	1.0			
スピーカースタンド		台				
<遮音施工>						
遮音幕設置		式	1.0			
【その他】						
運搬/交通費		式	1.0			
撤去費	廃材廃棄含む	式	1.0			
諸経費		式	1.0			

積算内訳

No 6

5階 看護実習室						
【A. 機材レンタル】						
再生機	Bright Sign LS423	台	4.0			
スイッチングハブ	NETGEAR	台	1.0			
音響機器	YAMAHA MSP3	台	8.0			
天吊り用モニターアーム	JN-CMT35-22-360FC (TV Mount Bracket, 14 to 50 Inch Monitor, TV Compatible, Suspension Installation, VESA Load Capacity 35 KG]	台	8.0			
【B. 機材設置】						
再生機	同期+同期設定	式	1.0			
映像機器設置	32M P 58HQ-P(事務局機材使用) 天井吊り	台	4.0			
音響機器	スピーカー+モニターアーム+配線 天井配線	台	8.0			
【C. その他】						
配線資材	HDMI、LAN、音声、電源	式	1.0			
運搬費・交通費		式	1.0			
撤去費		式	1.0			
諸経費		式	1.0			
諸経費		式	1.0			
小計						
消費税						
合計						