

仕様書(作品等インストール業務)

- 1 件名
国際芸術祭「あいち 2022」に係る廻船問屋瀧田家の作品等インストール作業
- 2 業務目的
国際芸術祭「あいち 2022」の常滑会場(廻船問屋瀧田家主屋、離れ及び休憩室)における作品・音響・映像機材等の設置・撤去等の作業を行う。
- 3 委託場所
廻船問屋瀧田家(住所:愛知県常滑市栄町4丁目75番地)
- 4 委託期間
2022年7月11日～10月31日
- 5 業務内容
(1) 指定する場所(主屋、離れ及び休憩室)において、作品・音響・映像機材等の移動、組立、設置等を行う。
(2) 会期終了後に、作品等の解体、撤去、梱包を行う。
- 6 作業日程
<設置作業> 作業日程(主屋及び休憩室):2022年7月11日～28日の期間 計10日間
作業日程(離れ):作業日程:2022年7月14日～22日の期間 計1日間
<撤去作業> 作業日程:2022年10月11日～31日の期間 計1日間
- 7 その他
(1) 緊急時の対応等、国際芸術祭「あいち」組織委員会の指示に機敏に対応出来る体制を確立すること。
(2) その他詳細については、国際芸術祭「あいち」組織委員会と協議の上、決定すること。

展示場所：廻船問屋瀧田家主屋、休憩室及び離れ

<インストール作業 詳細資料> ※スクリーン及び音響・映像機材関係（設置含む）は別資料あり

【作業日程・作業人員（想定）】

| | |
|---------------------------------|------------|
| 展示作業（主屋及び休憩室） 7月11日～7月28日 | 作業人数 4名 |
| 展示作業（離れ） 7月14日～7月22日 | 作業人数 2名 |
| 撤去作業（全会場） 10月11日～10月31日の内1日間 | 作業人数 4名 |

【作業内容等】

| | 内容 | 数量 | 詳細（規格・サイズ・素材・技法等） |
|-----|---------------|----|---|
| | 【展示作業】 | | |
| 主屋 | スクリーン制作・設置 | 1式 | 画面サイズ W2542 x H1430mm 1枚：リアプロジェクションスクリーン面張り。 |
| | 機材レンタル・設置 | 1式 | <ol style="list-style-type: none"> 再生機：macmini Qlab4 1台 Qlab構成、熱対策のためヒートシンク設置含む プロジェクター：VAVA VA-LT002 1台 天吊り、リア オーディオインターフェイス：motu ultralite AVB1台 熱対策のためヒートシンク設置含む スピーカー：YAMAHA MSP3 5台（2台スタンド、3台床置） サブウーファー：BEHRINGER B1200D-PRO 1台 床置き スピーカースタンド 2台（スクリーン両サイド用）観客のイヤールレベルに設置 |
| 休憩室 | スクリーン制作・設置 | 1式 | <ol style="list-style-type: none"> 画面サイズ W2800 x H1575mm 2枚：遮光ポータリン面張り、壁掛け 画面サイズ W2800 x H1575mm 2枚：遮光ポータリン面張り、建物既存梁を仕様して上下に骨を入れマウント |
| | 機材レンタル・設置 | 1式 | <ol style="list-style-type: none"> 再生機：macmini Qlab4 4台 Qlab構成（同期設定込）、熱対策のためヒートシンク設置含む、スイッチによるON/OFF起動設定 プロジェクター：Canon WUX450ST 4台 熱対策のためヒートシンク設置含む プロジェクターランプ4個 オーディオインターフェイス：motu ultralite AVB 1台 熱対策のためヒートシンク設置含む ADAT：BEHRINGER. ADA8200 1台 スピーカー：YAMAHA MSP3 8台 床置き サブウーファー：BEHRINGER B1200D-PRO 1台 床置き スイッチングハブ：8ポート 機材隠し箱制作・設置 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|-----|---|
| 主 屋 ・ 休 憩 室 | メンテナンス作業 | 1 式 | 両会場における会期中のプロジェクターのズレ、再生機不具合のメンテナンス作業。 会期中 5 回程度を予定 |
| | その他 | 1 式 | 配線資材：HDMI、LAN、音声、電源の準備と設置作業 |
| 離 れ | 什器制作・設置 | 1 式 | 1. 展示台 W800 x D1760 x H150mm、天板白塗装、 ウレタンクリア塗装仕上げ、材質：シナ 2 台 2. アクリルケース W880 x D1760 x H110mm、t=5mm 2 台 3. スタンド W1200 x 1685、オイル塗装仕上げ 材質：タモ 1 台 設置は養生の上実施すること。 |
| 全 会 場 | 【撤去・会場復旧作業】 | | |
| | 撤去・会場復旧作業 | 1 式 | 廃棄を含む撤去及び会場復旧作業。 |

【作業に関する注意事項】

- ・ 会場となる建物は、常滑市指定有形文化財の大型民家の建築物であるため、建物に釘やその他の資材を打ち込むことや傷をつける可能性を避けた設営方法に配慮すること。設置方法は、国際芸術祭「あいち」組織委員会と協議の上、決定すること。
- ・ メンテナンス作業は会期中、作業の必要性が生じた場合に迅速に対応すること。
- ・ 全ての造作物は、会期後解体、撤去、現状復旧すること。

【図面】（別紙添付）