

設 計 書

件 名 国際芸術祭「あいち2022」の有松地区会場(岡家住宅)における
作品展示に係るディスプレイ及び作品等インストール等業務委託

場 所 岡家住宅 (愛知県名古屋市緑区有松809番地)

設計金額	金 円
	消費税及び地方消費税 (10%) 金 円
概 要	国際芸術祭「あいち2022」の有松地区会場(岡家住宅)における作品展示に係る空間のディスプレイ制作・撤去等の作業及び作品・音響・映像機材等の設置・撤去等の作業を行う。
工 期	契約の日から令和4年10月28日まで
備 考	

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)ディスプレイ						
ア 制作施工						
・作業場						
モニター用単管設置	設置範囲の既存梁、束に抱かせた木材に 艶消し黒テープ貼り単管の組み付け	式	1.00			
T字床制作	6371x5400x200 床幅1350 90角大引プラホレン レベル調整 t=24針葉樹合板防水塗装の上 EPグレー塗装	式	1.00			
手摺制作	H500 EPグレー塗装 30x40角材	式	1.00			
サンプル制作	塗料選定のため角材、針葉樹合板、 ラワン合板塗装	式	1.00			
新座敷8畳		式				
床の間仕込み	t=12ラワンの上ゴザ引き	式	1.00			
照明	天井にペンダント設置(器具は支給)	箇所	4.00			
縁側雨戸補修	隙間を板で埋める	式	1.00			
アクリルケース制作	1150x405x h500 t=5	台	2.00			
アクリルケース設置	ズレ止め細工	式	1.00			
箆筒設置	パンチカーペット敷き、 箆筒二段積み上げ(ズレ止め)	式	1.00			
・オクノマ						
照明	スポットライト設置(器具は支給)	式	1.00			
・ミセ8畳(1)、ミセ8畳(2)、ミセ8畳(3)						
モニター設置	50inch(機器は支給)	式	1.00			
着物設置用下地制作	敷居と鴨居の間に既存建具の近似色塗装した棒を立て 着物展示用下地とする	式	1.00			
写真設置	既存建具の棧に下地取り付け	式	1.00			
イ 上記の設営・撤去・経費等						
運搬費、設営費、電気関係調整費、撤去費、復旧費		式	1.00			
諸経費		式	1.00			
ディスプレイ業務計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)インストール						
ア 制作施工						
・作業場						
モニター設置	モニターはいずれも事務局提供					
65インチ	モニター天吊型マウントを加工、単管に接合、煽り防止ワイヤー設置	台	1.00			
55インチ	モニター天吊型マウントを加工、単管に接合、煽り防止ワイヤー設置	台	2.00			
50インチ	モニター天吊型マウントを加工、単管に接合、煽り防止ワイヤー設置	台	1.00			
43インチ	モニター天吊型マウントを加工、単管に接合、煽り防止ワイヤー設置	台	1.00			
32インチ	モニター天吊型マウントを加工、単管に接合、煽り防止ワイヤー設置	台	1.00			
23インチ	モニター天吊型マウントを加工、単管に接合、煽り防止ワイヤー設置	台	1.00			
機材レンタル及び設置						
再生機	BrightSign HD224	式	1.00			
電源配線/再生機設置 熱対策ヒートシンク設置	モニター及び再生機各7台	式	1.00			
・オクノマ						
作品設置	天窓から柿の枝宙吊り	式	1.00			
・新座敷						
32インチ	床置き、音響あり(事務局所有機材)	台	1.00			
イ 上記の設営・撤去・経費等						
運搬費、設営費、養生費、撤去費、復旧費		式	1.00			
諸経費		式	1.00			
インストール業務計						
総計						
消費税(10%)						
合計						