

仕 様 書

1 件名

国際芸術祭「あいち 2022」に係る旧青木製陶所の作品展示ディスプレイ業務

2 業務目的

国際芸術祭「あいち 2022」において作品を展示する空間のディスプレイ制作・撤去等の作業を行う。

3 委託場所

愛知県常滑市栄町3丁目88番地（旧青木製陶所）

4 業務内容

A. 作品展示のディスプレイ

・旧青木製陶所2F・北側展示室

壁：仮設壁設置 土壁調仕上げ W3600mm×H1800 程度、ダミー柱 910 ピッチ	1 式
床：既存床開口塞ぎ 1750mm×1300mm 既存手摺撤去共	1 式
床：作品展示エリア床養生 4000mm×3000mm 艶消しカッティングシート	1 式
床：作品展示エリア床養生塗装 45.4 m ² 防塵用 水性ウレタン艶消し厚塗り	1 式
その他：作品吊り元金物加工設置 C-60×30×10×2.3t L=3450mm、2565mm 各 1 本 指定色塗装 短辺側穴開け 2mm×30mm ピッチ 小口プレート溶接の上既存柱ビスどめ	1 式

・旧青木製陶所2F・南側展示室

床：鑑賞エリア通路床嵩上げ 端部スロープ共 緩衝材敷きの上垂木 45 角合板敷き 44.7 m ² 一部端部脱輪防止立上り 60 角程度	1 式
その他：木製階段制作設置 木製手摺共 屋根裏レベル既存床一部切り欠き	1 式
その他：立入禁止柵制作設置 木製 30×40 角材 31m	1 式

・旧青木製陶所屋根裏レベル

床：既存床補修 一部劣化部分のみ	1 式
その他：立入禁止柵 制作設置 木製 30×40 角材 20m	1 式

B. 設営・撤去・経費等

・運搬費、養生費	1 式
・撤去費、廃材処分費、復旧費	1 式
・諸経費	1 式

< 共通仕様 >

使用材料はすべて F☆☆☆☆ とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。

すべての造作物は、会期後解体、撤去、現況復旧すること。

その他、制作にあたっては、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認の上、制作のこと。

5 施工可能期日・完成期日

令和4年6月27日から7月28日	ディスプレイ基本部分
令和4年10月31日まで	ディスプレイ撤去