

設 計 書

件 名 国際芸術祭「あいち2022」に係る旧青木製陶所の作品展示ディスプレイ業務

場 所 愛知県常滑市栄町3丁目88番地（旧青木製陶所）

設計金額	金 内消費税及び地方消費税	円 金 円
概要	国際芸術祭「あいち2022」において作品を展示する空間のディスプレイ制作・撤去等の作業を行う。	
工期	契約の日から令和4年10月31日まで	
備考		

積算内訳

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A.ディスプレイ業務						
(1)旧青木製陶所3F 北側展示室						
ア 壁：仮設壁設置 土壁調仕上げ	W3600mm×H1800mm程度、ダミー柱910ピッチ	式	1			
イ 床：既存床開口塞ぎ	1750mm×1300 mm既存手摺撤去共	式	1			
ウ 床：作品展示エリア床養生	3000mm×4000mm 艶消しカッティングシート	式	1			
エ 床：作品展示エリア床養生用塗装	45.4㎡ 防塵用 水性ウレタン艶消し厚塗り	式	1			
オ その他：作品吊り元金物加工設置 C-60×30×10×2.3t	L=3450mm、2565mm各1本 指定色塗装 短辺側穴開け2mm 30mmピッチ 小ロプレート溶接の上既存柱ビスどめ	式	1			
(2)旧青木製陶所2F 南側展示室						
ア 床：鑑賞エリア通路床嵩上げ 端部スロープ共	緩衝材敷きの上垂木45角合板敷き44.7㎡ 一部端部脱輪防止立上り60角程度	式	1			
イ その他：木製階段制作設置 木製手摺共	屋根裏レベル既存床一部切り欠き	式	1			
ウ その他：立入禁止柵制作設置	木製30×40角材 31m	式	1			
(3)旧青木製陶所 屋根裏レベル						
ア 床：既存床補修	一部劣化部分のみ	式	1			
イ その他：立入禁止柵制作設置	木製30×40角材 20m	式	1			

